

ピット内作業台

搬入口が狭い場所での作業に

- 階段枠が上下同じ幅なので、600mmのマンホールを通すことができます
共同溝や貯水タンク内での作業に最適です
- 4本の手掛かり棒に加え、アウトリガー×4 セーフティガード×2が標準でセット
安全性をしっかりと確保します



商品名	天板高さ (mm)	天板寸法(mm)		設置寸法(mm) (アウトリガー除く)		収納寸法(mm)			質量(kg) (本体のみ)	許容荷 重(kg)
		幅	長さ	幅	長さ	幅	長さ	高さ		
ピット内作業台	1,462～1,824	400	1,590	415	2,640～2,868	528	1,745	221	25.5	150

※作業時は必ずアウトリガーを4本取り付けようようにお願い致します